



Bauherr/Antragsteller

Name, Vorname

Weber, Christine

Kreis-/Kundennummer (falls vorhanden)

557-103139 v. 13.11.92

Ingenieur/Architekt

Name, Firma

Architekturbüro OSSMANN

1. Antrag

Kostenaufstellung (DIN 276)

Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behobung der vom Hochwasser an der Elbe und deren Zuflüssen verursachten Schäden an Wohngebäuden im Freistaat Sachsen

1. Bauort

Straße, Hausnummer

Birkberg 4

PLZ, Ort

09405 Zschopau

2. Leistungen

Art der Gewerke

Gesamtkosten für die Maßnahme bei der Vergabe an einen Unternehmer (Lohn und Material)

Von der SAB auszufüllen.

förderfähige Wiederherstellungskosten

2.1. Baunebenkosten (nachrichtlich)

(Beträge in €)

(Beträge in €)

Planung, Überwachung —

Sonstige —

Kosten für Gutachten —

Summe 2.1 —

2.2. Abbruch

—

2.3. Rohbau Erdarbeiten

7.725,02

Maurer- und Betonarbeiten 2.294,48

Zimmererarbeiten —

Dachdeckerarbeiten —

Klempnerarbeiten —

Sonstige —

Summe 2.3 10.019,50

2.4. Ausbau Heizungsinstallationsarbeiten

—

Sanitärinstallationsarbeiten —

Elektroinstallationsarbeiten —

Innenputz 957,35

Estricharbeiten —

Art der Gewerke	Gesamtkosten für die Maßnahme bei der Vergabe an einen Unternehmer (Lohn und Material) (Beträge in €)	Von der SAB auszufüllen.
Fliesenarbeiten	729,47	
Fußbodenbeläge	—	
Fenster / Türen	—	
Maler- und Tapezierarbeiten	799,94	
Außenfassade	—	
Sonstige	—	
Summe 2.4	2.486,69	
2.5 Außenanlagen		
Terrasse	—	
Garten, Zaun	—	
Sonstige	—	
Summe 2.5	—	
2.6 Summe (2.1 bis 2.5)	12.506,79	
2.7 nicht öffentliche Erschließung (z.B. Stützmauern, Uferbefestigungen)	—	
2.8 Ordnungsmaßnahmen	—	
2.9 Gesamtkosten (Ziffer 2.1 bis 2.8)	12.506,79	
Summe förderfähige Kosten (Ziffer 2.2 bis 2.8)	12.506,79	
davon Instandsetzungsbedingte Modernisierungskosten		

3. Bestätigung

Die angegebenen Kosten werden bestätigt.

Bauherr

Ort | Datum

10.10.02

Unterschrift

Q. Weber

Erforderliche Bestätigung bei Schäden über 30.000 €.

Ingenieur/Architekt

Ort | Datum

Unterschrift | Stempel | Anschrift

ZESEG

**T L TIEF - UND
LANDSCHAFTSBAU GmbH**

KOPIE

ZESEG Tief- und Landschaftsbau GmbH • Thumer Straße 9 • 09405 Zschopau

denkmalprojekt
Dipl. Ing. H. Ossmann
freier Architekt
Poststraße 4
09496 Markenberg

Datum: 08.10.2002

Projekt: Frau Ch. Weber, Birkberg 4 in 09405 Zschopau

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie unser Angebot für o. g. Bauvorhaben.

Anmerkungen zur Preisermittlung:


- zu Pos. 1.4 es wurde inkl. Entsorgung, Bodenklasse 3-5, nicht kontaminiert, kalkuliert
- zu Pos. 1.6 alternativ Beton-Vorsatzschicht, gleicher EP
- zu Pos. 1.8 alternativ Abdichtung mit Dickbeschichtung (gegen drückendes Wasser),
sonst wie beschrieben: EP = 35,00 €/m²
- zu Pos. 1.14 Schachthöhe bis 2,50 m, Abdeckung GFK
- zu Pos. 1.16 es wurde Neumaterial kalkuliert, aus Kunststoff, Größe 100x100x40(30x10)

Es wurde davon ausgegangen, daß eine Baustellenzufahrt für Kleingeräte geschaffen werden kann, inkl. Wiederherstellung des Umgeländes.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

möglicher Ausführungszeitraum: Oktober 2002

Wir hoffen Ihnen ein wirtschaftliches Angebot unterbreitet zu haben.




Letzian
Geschäftsführer

Projekt:
Frau Christine Weber
Birkberg 4
09405 Zschopau

Angebotssumme netto:	8.637,50	EUR
16% Mehrwertsteuer:	1.382,00	EUR
Angebotssumme brutto:	10.019,50	EUR

THURMANN STRASSE 9 • 09405 ZSCHOPAU
TEL. (03735) 64 22 22 • FAX (03735) 34 02 42



Zschopau, 8.10.02

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

denkmalprojekt
Architekturbüro H. Ossmann
Poststraße 4
09498 Marlenberg

Projekt: Frau Christine Weber, Birkenberg 4, 09408 Zschopau
 Titel: Abdichtungsarbeiten / Arbeiten im Innenbereich

02.10.02

TITEL: ABDICHTUNGSARBEITEN

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.1	Gelände des freizuliegenden Kellermauerwerks im Außenbereich von dort lagerndem Material freimachen	24,00	m²	1,-	24,-
1.2	Gneisplattenbelag im Bereich der freizuliegenden Kelleraußenwand ausbauen, zur Wiederversetzung reinigen und innerhalb der Baustelle lagern; unbrauchbares Abbruchgut beseitigen; Incl. Kippgebühren	12,00	m²	10,-	120,-
1.3	Oberboden abtragen und im Bereich der Baustelle lagern	12,00	m²	5,50	66,-
1.4	Außenmauerwerk im Erdreich bis auf Oberkante Fundamente freilegen; Freilegen der Drainleitung; Aushubmaterial zwischenlagern (Handschichtung)	30,00	m²	50,-	1500,-
1.5	Rückbau vorhandener Lichtschächte	4,00	Stück	75,-	300,-
1.6	Herstellen Vormauerung im Fundamentbereich	6,90	m²	250,-	1725,-
1.7	Hohlkehle im Anschlussbereich zwischen Bodenplatte und aufstehender Vormauerung; die Hohlkehle ist fachgerecht auszurunden	11,80	m	22,-	253,-
1.8	Abdichtung gegen von außen drückendem Wasser DIN 18195 Teil 8, auf Kelleraußenwänden 2 Lagen aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN 52133, vollflächig aufschweißen G200 B 4 (4mm dick) mit Glasgewebeeinlage 200g/m², in Schweißverfahren aufbringen, einschließlich Vorestrich, 2-Lagig	28,75	m²	50,-	1437,50
1.9	Verlegen von Drainplatten auf die Kelleraußenwände	28,75	m²	15,-	431,25
1.10	Filtervlies vollflächig und lückenlos mit ausreichender Überlappung vor die Sickerplatten verlegen und punktwise verkleben	28,75	m²	5,-	143,75
1.11	Drainleitung aus PVC, Kunststoffmutterrohre mit Öffnungen für Wassereintritt, einschließlich Vliesummantelung und Umhüllung aus Kies sand, DN 100mm	11,80	m	20,-	230,-
1.12	Anschluss an bestehende Drainage (Neubau) und an Drain-Kontrollschacht herstellen - als Zulage	1,00	paß	150,-	150,-

Projekt: Frau Christine Weber, Birkberg 4, 09406 Zschopau
 Titel: Abdichtungsarbeiten / Arbeiten im Innenbereich

02.10.02

1.13	Endstopfen zum Verschließen von am Hochpunkt befindlichen Dränmhränden, passend zur Dränageleitung, als Zulage	1,00	Stück	10,-	10,-
1.14	Kontrollschacht mit Sandfang und Schachtdeckel am Tiefpunkt der Dränleitung setzen; Incl. Aufsatzrohre zur Verlängerung der Kontrollschächte Nutzhöhe: ca. 1,10m	1,00	Stück	300,-	300,-
1.15	Füllerdies liefern und in Verbindung mit der Verfüllung der Baugrube lagenweise einbringen und verdichten	28,75	m³	20,-	575,-
1.16	Keller-Lichtschacht als Fertigteil-Montageschacht, Incl. Gitterrost	4,00	Stück	250,-	1000,-
1.17	Auftrag Oberboden mit zwischengelagertem Material herstellen	24,00	m³	3,-	72,-
1.18	Wiederherstellung des Giebelplattenbelages	12,00	m²	25,-	300,-
					<u>8637,50</u>

Zwischensumme

Titel: ARBEITEN IM INNENBEREICH

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>Einheit</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
1.1	Abstreifen von Putz	18,00	m²
1.2	Instandsetzen der Wandbereiche (Trockenputz)	18,00	m²
1.3	Wandstrich	12,00	m²
1.4	Abbrechen des Wandfliesenbelages	8,80	m²
1.5	Wiederherstellen des Wandfliesenbelages	8,80	m²
1.6	Anpassarbeiten an den Übergängen im Wand- und Bodenbereich	28,90	m

Zwischensumme

Gesamtbetrag in EUR-netto
18% Mehrwertsteuer
Gesamtbetrag in EUR-brutto

.....

KOPIE

denkmalprojekt

Vorbereitung, Planung, Bauleitung

H: Obmann, Poststraße 4, 09496 Marienberg

Frau
Christine Weber
Birkberg 4
09405 Zschopau

Dipl.- Ing. H. Obmann
freier Architekt

Poststraße 4
09496 Marienberg

Tel.: (03735) 6 90 90
Fax: (03735) 6 90 91
Email: buero@denkmalprojekt.de
Web: www.denkmalprojekt.de

Marienberg, 08.10.02

Anlage zum Angebot:: ZESEG Tief- und Landschaftsbau GmbH

Weiterhin auszuführende Arbeiten im Innenbereich:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
1.1 Abschlagen von Putz	18,00 m ²	15,85 EUR	285,30 EUR
1.2 Instandsetzen der Wand- bereiche (Trockenputz)	18,00 m ²	30,00 EUR	540,00 EUR
1.3 Wandanstrich	12,00 m ²	14,30 EUR	171,60 EUR
1.4 Abbrechen des Wand- fliesenbelages	9,60 m ²	20,00 EUR	192,00 EUR
1.5 Wiederherstellen des Wandfliesenbelages	9,60 m ²	45,50 EUR	436,80 EUR
1.6 Anpassarbeiten an den Übergängen im Wand- und Bodenbereich	25,90 m	20,00 EUR	518,00 EUR

Nettobetrag			2.143,70 EUR
16% Mehrwertsteuer			342,99 EUR
Bruttobetrag			2.486,69 EUR
			=====